

ผลการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนบันนังสตาวิทยา หมู่ที่ ๒ ตำบลบันนังสตา อำเภอ บันนังสตา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน พื้นที่รวม ๑,๓๑๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

เจ้าของงาน กองช่าง เทศบาลตำบลบันนังสตา

สถานที่ทำงาน หน้าโรงเรียนบันนังสตาวิทยา หมู่ที่ ๒ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๒,๐๗๔,๐๓๐.๖๐
Factor F	๑.๓๐๑๖
รวมเป็นค่าก่อสร้าง	๒,๖๙๙,๕๕๘.๒๒
เงินเพิ่มตามมติ ครม. ๕%	๑๓๔,๙๗๗.๙๑
คิดค่าก่อสร้างเป็นเงิน ทั้งสิ้น	๒,๘๓๔,๕๓๖.๑๓ (สองล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบหกบาทสิบสามสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายคำรบ ถมทอง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมนตรี กาตร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายรุสดี ขาเด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนบันนังสตาวิทยา โดยวิธีคัดเลือก /
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนบันนังสตาวิทยา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบันนังสตา / เทศบาลตำบลบันนังสตา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,830,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนบันนังสตาวิทยา หมู่ที่ 2 ต.บันนังสตา จ.ยะลา ปริมาณงาน พื้นที่รวม 1,310 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,834,536.13 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ปร.4
- 6.2 รายงาน ปร.5 (ก)
- 6.3 รายงาน ปร.6
- 6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 คำรบ ถมทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 7.2 รุสลี ขาเด กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- 7.3 มะดารี กาดรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง

คำรบ ถมทอง

19 มกราคม 2565 09:12:00

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนบันนังสตาวิทยา โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนบันนังสตาวิทยา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบันนังสตา เทศบาลตำบลบันนังสตา

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนบันนังสตาวิทยา จำนวน 1,000 หลังละ 2,699,558.22 บาท	2,699,558.22	
สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	2,834,536.13	
	ราคากลาง	2,834,536.13	
ราคากลาง (..... สองล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบหกบาทสิบสามสตางค์))			

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

คำรบ ถมทอง

19 มกราคม 2565 09:12:23

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนบ้านนังस्ताวิทยา โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนบ้านนังस्ताวิทยา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านนังस्ता อำเภอ บ้านนังस्ता จังหวัด ยะลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านนังस्ता เทศบาลตำบลบ้านนังस्ता


แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่



(รุสสี ชาเด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(คาร์บ ถมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(มะตารี กาเดร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

คาร์บ ถมทอง

19 มกราคม 2565 09:12:23

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนบันนังสตาวิทยา					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนบันนังสตาวิทยา โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนบันนังสตาวิทยา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บันนังสตา	อำเภอ	บันนังสตา	จังหวัด	ยะลา
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบันนังสตา / เทศบาลตำบลบันนังสตา					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนบันนังสตาวิทยา	2,074,030.60	1.3016	2,699,558.22	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				2,699,558.22	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,310.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,060.73 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,699,558.22 บาท ต่อ 1 หน่วย



คำรบ ถมทอง

19 มกราคม 2565 09:12:17

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนบ้านนังสตาวิทยา โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนบ้านนังสตาวิทยา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านนังสตา	อำเภอ	บ้านนังสตา	จังหวัด	ยะลา
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านนังสตา / เทศบาลตำบลบ้านนังสตา					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					


(รุสดี ชาเต)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ค่ำรบ ถมทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(มะตารี กาเตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน								
	- งานปรับที่ถางป่าตัดต้นไม้	1,310.000	ตร.ม.	0.00	0.00	1.78	2,331.80	2,331.80	
	รื้อวัสดุโครงสร้างเดิมไปทิ้ง								
	- งานดินลูกรังผสม	1,048.000	ลบ.ม.	85.00	89,080.00	18.90	19,807.20	108,887.20	
	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	192.000	ลบ.ม.	2,850.47	547,290.24	306.00	58,752.00	606,042.24	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (180ksc)	18.600	ลบ.ม.	1,589.51	29,564.88	398.00	7,402.80	36,967.69	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก.6 มม.	.330	ตัน	28,327.10	9,347.94	4,100.00	1,353.00	10,700.94	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก.9 มม.	.100	ตัน	27,289.72	2,728.97	4,100.00	410.00	3,138.97	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ศก.12 มม.	6.620	ตัน	26,822.43	177,564.48	3,300.00	21,846.00	199,410.49	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลม ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็ก ศก.4.0 มม.ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	665.000	ตร.ม.	31.78	21,133.70	5.00	3,325.00	24,458.70	

คำรบ ถมทอง

19 มกราคม 2565 09:12:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	127.030	กก.	48.60	6,173.65	0.00	0.00	6,173.66	
	- ไม้แบบ	408.600	ตร.ม.	345.79	141,289.79	133.00	54,343.80	195,633.59	
	- ตะปู	170.250	กก.	36.45	6,205.61	0.00	0.00	6,205.61	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	87,426.85	1,030,379.26	12,362.68	169,571.60	1,199,950.89	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น ผนังก่ออิฐ								
	- งานผนังก่ออิฐบล็อก	105.000	ตร.ม.	125.65	13,193.25	80.00	8,400.00	21,593.25	
	- งานฉาบผนัง ทำปูนขัดมัน	157.500	ตร.ม.	100.59	15,842.92	87.00	13,702.50	29,545.43	
	- งานกระเบื้องปูพื้น ขนาด 0.40x0.40 ม.	665.000	ตร.ม.	371.91	247,320.15	158.00	105,070.00	352,390.15	
	- งานปูบล็อกถนนทางเท้า	193.000	ตร.ม.	447.26	86,321.18	0.00	0.00	86,321.18	
	- งานราวจับสแตนเลส ขนาด 1 1/2"	20.000	เมตร	1,442.00	28,840.00	0.00	0.00	28,840.00	
	พร้อมอุปกรณ์								

คำรบ ถมทอง

19 มกราคม 2565 09:12:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานจัดทัศนียภาพ								
	- งานปลูกหญ้ามาเลย์	470.000	ตร.ม.	50.00	23,500.00	15.00	7,050.00	30,550.00	
	- งานปลูกต้นไม้ผลัดใบ ความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร พร้อมไม้ค้ำยัน	6.000	ต้น	9,000.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	
	- งานปลูกต้นกาบหอยแครง ปลูกโคนต้นอิทผลัดใบ	6.000	ชุด	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- งานปลูกต้นโกศลพันธุ์สาวเชียงใหม่ สูงไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร	200.000	ถุง	24.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- งานปลูกต้นไทรเกาหลีทรงพุ่ม สูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร	35.000	ต้น	230.00	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00	
	- งานไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 5,000 วัตต์	26.000	ชุด	1,780.00	46,280.00	0.00	0.00	46,280.00	
	- งานไฟสปอร์ตไลท์เซลล์ ขนาด 5,000 วัตต์	6.000	ชุด	1,780.00	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00	
	- งานเสาเหล็กค้ำพร้อมหน้าแป้นไฟโซล่าเซลล์	26.000	ต้น	1,830.00	47,580.00	0.00	0.00	47,580.00	
	- งานปั้น ทุเรียน กล้วยหิน ลองกอง	1.000	เหมารวม	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	113,181.41	687,407.50	340.00	134,222.50	821,630.01	

คำรบ ฅมทง

19 มกราคม 2565 09:12:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อเมน PVC. ขนาด ศก.1 "	30.000	ท่อน	103.07	3,092.10	0.00	0.00	3,092.10	
	- ท่อเมน PVC.ขนาด ศก.1/2"	60.000	ท่อน	40.19	2,411.40	0.00	0.00	2,411.40	
	- ชุดอุปกรณ์สปริงเกอร์	50.000	ตัว	25.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	- งานปล่องบ่อเก็บน้ำ ขนาด ศก.1.00 ม.พร้อมฝาปิด	10.000	ท่อน	680.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
	- ชุดโซล่าปั๊มไฟ DC ขนาด 300 วัตต์	1.000	เครื่อง	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
	- งานอุปกรณ์ วาล์วน้ำเปิด-ปิดอัตโนมัติ	1.000	ชุด	960.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
	- งานมาตรวัดน้ำ	1.000	ชุด	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
	- งานอุปกรณ์ ข้องอ ข้อต่อ กาวประสานท่อ	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	29,908.26	42,613.50	5,000.00	5,000.00	47,613.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน-ภายนอก	26.000	ตร.ม.	36.55	950.30	30.00	780.00	1,730.30	
	- งานทาสีน้ำมันทาเหล็ก และทาเท้า	35.000	ตร.ม.	53.74	1,880.90	35.00	1,225.00	3,105.90	
	รวมค่างานทาสี	-	-	90.29	2,831.20	65.00	2,005.00	4,836.20	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,074,030.60	